



Обозн. потол.	Наименование	Площадь, м²	Высота, мм
П1	Потолок отделка по перекрытию	6.7	2700
П2	Потолок натяжной	2.3	2500
П3	Потолок ГКЛ антресоль доступ с 2-х сторон	1.6	2040
П4	Потолок отделка по перекрытию	7.7	2700
П5	Потолок ГКЛ (гипсокартон)	2.0	2550
П6	Потолок ГКЛ+утеплитель	4.4	2550
П7	Потолок ГКЛ (гипсокартон)	1.0	2550
П8	Потолок отделка по перекрытию	20.9	2700
П9	Потолок отделка по перекрытию	1.9	2700
П10	Потолок отделка по перекрытию	1.3	2700
П11	Потолок отделка по перекрытию	15.3	2700
П12	Потолок натяжной	4.1	2670
П13	Потолок ГКЛ (гипсокартон)	1.2	2550
П14	Потолок отделка по перекрытию	2.3	2700
П15	Потолок ГКЛ (гипсокартон)	0.6	2650
П16	Потолок отделка по перекрытию	15.9	2700

Обозн. потол.	Наименование	Периметр, м	Размер, hхt (мм)
П1	ППУ	7	100х50
П4	ППУ	11	75х75
П8	ППУ	19.5	50х150
П9	ППУ	6	50х50
П10	ППУ	5	50х50
П11	ППУ	16.0	90х90
П12	ППУ	8.5	50х50
П16	ППУ	16.5	100х100

- Условные обозначения:
- потолок штукатуренный по бетонной плите;
  - потолок гипсокартоновый по системе КНАУФ
  - потолок натяжной из ПВХ пленки глянцевый;
  - П9 h2700 - обозначение потолка: П9 - обозначение, h - высота низа;

- Примечания:
1. Все высоты приведены от уровня чистого пола.
  2. Данный лист см совместно с разрезами. Лист...
  3. Отделку потолка балкона производить составами для наружных работ.
  4. Потолок балкона выполнить утепленным экструдированным пенополистиролом в 2 слоя по 50 мм вперехлест по каркасу из деревянного бруска. Выполнить пароизоляционный слой из ламинированной полипропиленовой ткани между утеплителем и внутренней зашивкой.
  5. Лепнину клеить на специализированный клей, использовать спец клей для стыков

					Заказчик:			
					Квартира по адресу: Московская обл., Красногорский район, Пабшинская пойма			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						РД	08	18
Архитектор		Чурилин М.			28.08.14	План потолков. М1:50		Чурилин Матвей +7-985-185-7679

Взам. инв. N  
 Подпись и дата  
 Инв. N подл.

